

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินวง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเต่า

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๒๙,๐๐๐.-บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑,๑๒๙,๐๐๐.-บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ราคามาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายอวยชัย ศรีทอง ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

๒. นายธงชัย ทองปัสโนว์ กรรมการ

ลงชื่อ.....

๓. นางสาวนงลักษณ์ มาปายะ กรรมการ

ลงชื่อ.....

แบบสรุปราคา

กลุ่มงาน / ทาง

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินวง กว้าง 4.80 เมตร ยาว 179 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 859.20 ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำตัววีสองข้างทาง กว้าง 0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

สถานที่ / ถนนสายหินวง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน 39.90 - 39.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าใช้จ่าย/ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน / ทาง	862,347.96	1.3607	1,173,396.87	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
		รวมค่าจ้างเหมาทั้งหมด		1,173,396.87	บาท
	ปรับราคาให้เหมาะสมกับงบประมาณ				
	หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			1,129,000.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอวยชัย ศรีทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเกาะเต่า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธงชัย ทองปัสโนว์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนงลักษณ์ มาปายะ)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน / ทาง

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินวง กว้าง 4.80 เมตร ยาว 179 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 859.20 ตารางเมตร

พร้อมาระบายน้ำตัวีสองข้างทาง กว้าง 0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 214.80 ตารางเมตร

สถานที่/ถนนสายหิโนง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน 39.90 - 39.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย		ค่าแรงงาน		ค่าใช้จ่าย และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถนนคอนกรีต								
	งานดินถม	107.40	ลบ.ม.	300.00	32,220.00	34.81	3,307.92	35,527.92	
	งานรื้อผิวจราจรเดิม	1,074.00	ตร.ม.	-	-	127.13	136,537.62	136,537.62	
	ทรายหยาบรองพื้น	43.00	ลบ.ม.	1,000.00	43,000.00	99.00	4,257.00	47,257.00	
	ปูนซีเมนต์	826.00	ถุง	210.00	173,460.00	-	-	173,460.00	
	ทรายหยาบ	59.00	ลบ.ม.	1,000.00	59,000.00	-	-	59,000.00	
	หิน 3-4 นิ้ว	115.00	ลบ.ม.	1,000.00	115,000.00	-	-	115,000.00	
	เหล็ก Y-Mash Ø 4 มม.	859.20	ตร.ม.	40.00	34,368.00	5.00	4,296.00	38,664.00	
	เหล็ก RB Ø 15 มม.	114.00	กก.	30.93	3,526.02	5.00	570.00	4,096.02	
	เหล็ก DB Ø 16 มม.	283.00	กก.	25.95	7,343.85	5.00	1,415.00	8,758.85	
	เหล็ก RB Ø 19 มม.	5.00	กก.	25.99	129.95	5.00	25.00	154.95	
	ไม้แบบ	41.00	ตร.ม.	262.00	10,742.00	105.00	4,305.00	15,047.00	
	ไม้คร่าว 30%	13.00	ตร.ม.	262.00	3,406.00	105.00	1,365.00	4,771.00	
	งานผสมคอนกรีต	129.00	ลบ.ม.	-	-	226.51	29,219.79	29,219.79	
	งานปูผิวคอนกรีต	859.20	ตร.ม.	-	-	12.55	10,782.96	10,782.96	
	งานตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคานง	264.90	เมตร	-	-	25.58	6,776.14	6,776.14	
	ตะปู 3 นิ้ว	21.00	กก.	46.73	981.33	-	-	981.33	
	ยางแอสฟัลท์	50.00	ลิตร	50.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวม							688,534.58	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย		ค่าแรงงาน		ค่าใช้จ่าย และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานวางระบายน้ำค้วี								
	ปูนซีเมนต์	206.00	ถุง	210.00	43,260.00	-	-	43,260.00	
	ทรายหยาบ	14.00	ลบ.ม.	1,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	หิน 3-4 นิ้ว	28.00	ลบ.ม.	1,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	1,112.66	กก.	27.00	30,041.82	5.00	5,563.30	35,605.12	
	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	54.49	817.35	-	-	483.75	
	ไม้แบบ	35.80	ตร.ม.	262.00	9,379.60	105.00	3,759.00	13,138.60	
	ไม้โครง 30%	10.74	ตร.ม.	262.00	2,813.88	105.00	1,127.70	3,941.58	
	เหล็ก DB Ø 16 มม.	794.76	กก.	27.01	21,466.47	5.00	3,973.80	25,440.27	
	งานผสมคอนกรีต	32.00	ลบ.ม.	-	-	226.51	7,248.32	7,248.32	
	งานปูผิวคอนกรีต	214.80	ตร.ม.	-	-	12.55	2,695.74	2,695.74	
	รวม							173,813.38	
	รวมทั้งหมด							862,347.96	